

| <b>Zestawienie materiałów preizolowanych dostawa Inwestora</b> |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <i>Obiekt: Wyspiańskiego Mielęckiego – remont sieci DN200</i>                              |           |
| Lp   | <b><i>Materiały preizolowane - rury czarne ze szwem, płaszcz HDPE, alarm impulsowy</i></b> | Ilość     |
|  | <b><i>DN200/315 (219,1*4,5 )</i></b>   |           |
| 1  | Rura prosta DN200/315; L=12m   | <b>9</b>  |
| 2  | Kolano nierównoramienne DN200 1,5*1m <90   | <b>6</b>  |
| 3  | Kolano nierównoramienne DN200 1,5*1m <80   | <b>2</b>  |
| 4  | Nasadka termokurczliwa D315  | <b>4</b>  |
| 5  | Pierscień uszczelniający D315  | <b>8</b>  |
| 6  | Poduszka kompens. PE 400*1000 mm gr.40mm   | <b>22</b> |

**Elementy poza dostawą materiałów preizolowanych - dostawa wykonawcy**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 | Mufa elektrogrzewana D315 z pianką i korkami, tulejki zaciskowe, wsporniki drutów | <b>22 kpl</b> |
|---|---|---------------|