1:100

1:250

Poziom odniesienia 225,00 m n. p. m.

Odległości	Oznaczenia	Zagłębienie do pł. rury	Rzędna dna wykopu	Rzędna osi przewodu	Rzędna terenu	Opis
200,8						ETAP I - rys. SC-21/15/03 / ETAP II
226,7	Z6	1,06	231,59	231,84	233,00	kolano 90°
230,7	Z7	1,07	231,58	231,83	233,00	kolano 90°
233,1	Z8	1,07	231,58	231,83	233,00	kolano 90°
237,1	Z9	1,08	231,57	231,82	233,00	kolano 90°
264,5	T6	0,97	231,15	231,40	232,47	do bud. pawilonu handlowego
281,6	T7	1,02	230,90	231,15	232,27	do bud. Odrowążów 93
302,1	Z10	1,26	230,59	230,84	232,20	kolano 90°
305,1	Z11	1,34	230,51	230,76	232,20	kolano 90°
307,5	Z12	1,41	230,44	230,69	232,20	kolano 90°
310,5	Z13	1,50	230,35	230,60	232,20	kolano 90°
329,0	T8	1,42	230,30	230,55	232,07	do bud. Odrowążów 91
355,5	Z14	1,25	230,24	230,47	231,80	kolano 90°
361,6	Z15	1,67	230,22	230,45	232,20	kolano 90°
381,6	T9	1,57	230,16	230,39	232,04	do bud. Odrowążów 81
386,9	Z16	1,55	230,14	230,37	232,00	kolano 90°
424,5	T10	1,59	229,95	230,16	231,81	do studni SS2
426,4	Z17	1,58	229,95	230,16	231,80	kolano 90°
429,4	Z18	1,57	229,96	230,17	231,80	kolano 90°
431,8	Z19	1,56	229,97	230,18	231,80	kolano 90°
434,8	Z20	1,55	229,98	230,19	231,80	kolano 90°
477,1	Z21	1,13	230,10	230,31	231,50	kolano 90°
486,6	Z22	1,20	230,13	230,34	231,60	kolano 90°
495,5		1,27	230,16	230,37	231,70	

Rodzaj terenu: chodnik asfaltowy | chodnik asfaltowy | chodnik asfaltowy | chodnik asfaltowy | grunt + zieleń | grunt + zieleń | grunt + zieleń | droga wew. asfalt | grunt + zieleń | grunt + zieleń

Spadki: 0,3% | 0,3% | 1,5% | 2,8% | 0,3% | 0,6% | 0,3%

Średnice, materiał: Rury preizolowane 2xDz114,3/200 | Rury preizolowane 2xDz114,3/200 | Rury preizolowane 2xDz88,9/160 | Rury preizolowane 2xDz60,3/125 | Rury preizolowane 2xDz60,3/125

UWAGA:
Roboty w rejonie skrzyżowań (szczególnie z gazem i wodą) rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową rurociągów.
W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	08.2015	
Wykonał	Jakub Wilk		08.2015	
Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	08.2015	

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.
Obiekt: Przebudowa sieci ciepłowniczej w/p na osiedlu Bema w Gliwicach
Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Nr projektu: SC-21/15
Tytuł rysunku: Profil - ark. 2 (ETAP II)
Podziałka: 1:100/1:250
Nr rysunku: SC-21/15/04

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.